入札参加者　各位

7営設第1006号
令和7年7月8日

福岡県建築都市部営繕設備課長

# 小倉西高等学校特別教室棟他内部改造工事　設計図書に関する質疑回答書

| NO | 図面番号 | 質　　疑 | 回　　答 |
|---|---|---|---|
| 1 | A-05 | 4 階のアスベスト含有吹付材の処置について、特記 A-05-6-4 の除去処理工事が 適用になっていますが、 | 4階視聴覚室のアスベストレベル 1 含有材については、封じ込め工事が正となります。 |
| | A-35 | A-35 では封じ込めとなっています。また、数量書 P15 では封じ込め費の項目があり、撤去はないですが、 | 特記 A-05-6-4 の除去処理工事についてはアスベストレベル3のものに適用となります。 |
| | | P22,23 の発生材運搬、発生材処分にはアスベストレベル 1 含有材があります。封じ込めと除去処理の | 発生材運搬・発生材処分のアスベストレベル1については、封じ込め工事の際、 |
| | | どちらが正でしょうか。 | アスベストが付着した養生等の副産物分を計上しております。 |