

入札参加者 各位

7営設第1498号
令和7年9月1日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡武道館解体工事(第1工区)設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-04	内部仕上表 アスベスト含有レベル3の撤去について吹付タイル及びVP塗装のみを集塵機能付ディスクグラインダー工法での除去処理と考えてよろしいでしょうか。 (その他は石綿成形板アスベスト含有レベル3として撤去いたします。)	よろしいです。なお、吹付タイル及びVP塗装の下地調整材にアスベストが含有しています。
2	A-04	内部仕上表 地階の機械室・電気室・空室 壁・天井仕上が石綿吹付となっておりますがアスベスト含有なしと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	数量書P17	耐火被覆石綿吹付撤去t25 164㎡とありますが仕上表等に明記がありません。 使用部位及びアスベスト使用の有無をご指示願います。	A-10に「2FLより、4,000 ロックウール吹付t=30 梁、小梁」と記載しております。 武道場天井裏の2FLより4,000mmまでの範囲にある梁、小梁に吹付されています。 アスベストは含有されていません。
4			
5			