

(公印省略)
入札参加者 各位

7営設第1516号
令和7年9月2日

福岡県建築都市部営繕設備課長

(仮称)福岡県ワンヘルス棟大規模改造空調設備工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A006	別途建築工事の室外機基礎形状が不明です。 ゲタ基礎であれば室外機に鋼製共通架台(SUS又は溶融亜鉛めっき)が必要ではないでしょうか。 図面及び入札時積算数量書には記載無し。	別途建築工事といたします。 施工方法については、建築との協議によります。
2	D-22 D-24	D-22 自動制御設備 中央監視設備図 [幹線系統図]にて、ワンヘルス棟2FHUB盤から研究棟4Fシステム制御盤の配線は点線(別途工事)になっていますが、[中央管理点入出力一覧表]ではW1M-1警報を研究棟4F端末室まで配線となっています。 D-024 自動制御設備 2階平面図でも以降4階W1M-1へ配線(40m)となっているので本工事と考えてよろしいでしょうか。	別途発注の研究棟工事に対応いたします。
3	GEN-008	GEN-008工事区分表 10 壁、床スリーブ箱入れにて、非破壊検査に建築、空調、衛生に○が付いていますが、D-14～16ダクト平面図 注記ではX線撮影・開口とも建築工事になっています。 入札時積算数量表にもX線撮影・開口の項目がないため、建築工事と考えてよろしいでしょうか。 また、配管平面図に関しては、開口位置や工事区分の記載が無いため、新規開口は無いものと考えてよろしいでしょうか。	別途建築工事といたします。 冷媒配管等については既存開口利用するものとしますが、 床貫通があれば適宜本工事にてお見込みください。

4	GEND-009	GEND-009 特記仕様書(1)13にて3.パッケージエアコンでは冷媒管の断熱厚さは液管10mm、ガス管20mmになっていますが、4配管材料では製造者標準品と なっています。 国交省仕様とし、3.のほうを正と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書(1)13 3.を優先し、国交省仕様としてください。
5	GEND-009	GEND-009 特記仕様書(1)10、13にてダクトの分岐方法が割込み方式になっていますが、風量はダンパーにて個別に調整できるので直付け方法としてよろしい でしょうか。 近年、割込み方式を行う現場も製作する工場も、とても少ないと思います。	可とします。
6	GEND-012	GEND-012 特記仕様書にて、下記項目に該当する○がついていますが、他の図面 で該当する部分が見当たらないので該当工事はないと考えてよろしいでしょうか。 一般共通事項-総合調整 水質、水量、給湯能力、照度 共通項目-保温・被覆 消火管、給湯管、貯湯槽、免振ピット、 給排水衛生設備の区分(加湿給水管に該当する部分以外全て) 各設備-給水設備 量水器、埋設管、流し台・厨房機器、上水雑用水確認試験 各設備-給湯設備、消火設備、ガス設備の全て 各設備-空調換気ダクト設備 長方形高圧ダクト、円形高圧ダクト 各設備-ダクト材料・仕様 塩ビライニングダクト 各設備-排煙被覆	左記のとおりいたします。
7	D-15	D-15 2階平面図に鉛巻き(消音工事?)の記載がありますが、入札時積算数量書 には記載がありません。予定価格に含まれていなければ、落札後に変更と考えて よろしいでしょうか。	設計に含まれているため、保温工事内に計上しております。
8	D-14 D-15 D-16	D-14 ガラリチャンパーリストには内貼りの記載が無いので、外貼り保温でよろしい でしょうか。 D-14 チャンパーリスト、D-15 ガラリリスト、D-16チャンパーリストには内貼りの記載 があります。 また、D-15のチャンパーリストは系統名の記載がありませんが、どの空調機のもの でしょうか。(内容はD-16 ACU-1-iと同じ)	ガラリチャンパーは外貼り、他空調チャンパーについては内貼りとしてください。 D-15のチャンパーについてはご指摘の通りD-16 ACU-1-iと重複しているため、 不要といたします。
9	D-9	D-09 1階配管図にドレン配管を雨水桝に接続するようになっていますが、 入札時積算数量書には地中配管・土工事(掘削・埋戻)の項目がありません。 地中配管は本工事でしょうか。または埋設以降は別途衛生設備工事でしょうか。	屋内工事として計上しております。
10		入札時積算数量書の I-1エリア 1.空調設備 (3)配管設備 に塗装の項目がありますが、特記仕様書・図面には塗装配管が見当たりません。どの部分かご教示下さい。	上水との区別のため、加湿給水配管で塗装工事を見込んでおります。 図面は、D-08です。