



改修後 建具キープラン 1/100

改修後 建具表		1/100									
符号	数量	寸法	シリング	符号	数量	寸法	シリング	符号	数量	寸法	シリング
SS	1	新設シャッター シャッターBOX 3.180 2.300 520 シャッター 新設	3方 新設	AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	AW	2	サッシ (既存のまま) 1.600 900 100 100 900	4方 新設
AD	2	サッシ (既存のまま) 1.600 2.000 100 585 2.000	3方 新設	AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	AW	1	サッシ (既存のまま) 600 600 100 585 600	4方 新設
AD	2	サッシ (既存のまま) 1.200 2.000	3方 新設	AD	6	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	AW	2	サッシ (既存のまま) 600 600 100 300 600	4方 新設
AD	3	サッシ (既存のまま) 1.200 1.800	3方 新設	AD	6	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	AW	2	サッシ (既存のまま) 600 600 100 300 600	4方 新設
AD	2	サッシ (既存のまま) 1.600 350 2.000	3方 新設	AD	6	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	AW	2	サッシ (既存のまま) 600 800 70 800 70 800 400 100 400	3方 新設
AD	3	サッシ (既存のまま) 800 2.000	3方 新設	AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	TB	1	新設トイレベース 1.040 1.600 100 660 60 1.840	無
AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 700 50 700 50 1.500 50 700 50 700 1.890 100 660 10	3方 新設	AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	TB	1	新設トイレベース 1.040 1.600 600 760 600 770 100 60 1.840	無
AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 1.600 740 L-75×75×6 L-40×40×5 菱形金網 φ3.2 @56 窓部分 スチール枠・格子 DP塗 *立面図参照	3方 新設	AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	SS	1	新設シャッター AD: アルミ建具 AW: アルミ建具 TB: 木製トイレベース ①: 網入り型板ガラス 厚6.8 ②: 透明板ガラス 厚5 ③: アルミパネル 厚3	無
AD	3	新設サッシ (扉・枠共新設) 825 350 2.000 100 660 2.000	3方 新設	AD	1	新設サッシ (扉・枠共新設) 600 690 2.000 100 640 2.000	3方 新設	AW	1	サッシ (既存のまま) 1.600 防虫網付ガラリ 785×585	3方 新設
											スチール枠・格子詳細図
											<p>オールアンカー M10 L-75×75×6 ボルト M8 L-40×40×5 ボルト M6</p> <p>FB-25×4.5 菱形金網 φ3.2 @56</p>