

入札に関する質問、回答

公告日:令和7年8月28日 閲覧終了日:令和7年10月21日

工事名:湛水防除事業 大刀洗川・陣屋川流域地区 令和7年度起工第3号 新川排水機場ポンプ設備工事

質 問		回 答	
①	No. 1 【関連工事について】 技術提案の「施工上配慮すべき事項」において、「隣接する多くの他工事があり、現場が錯綜することが予想されるため」との記載がありますが、具体的な関連工事と、その工事と本工事の概略工程などがありましたらご教示下さい。	①	・具体的な関連工事:ポンプ設備工事・自家発電設備工事・電気設備工事・除塵機設備工事・吐出管工事・堤体工事の6つの工事が据付工事等の作業に入るため現場が錯綜することが予想されます。錯綜する期間は令和8年10月から令和9年5月と考えています。
②	No. 2 【ポンプ】 主ポンプのケーブル用端子箱は本工事の範囲でしょうか。	②	・第3章主ポンプ設備仕様 2.コラム形水中ポンプ (4)付属品 4)その他必要なものに含まれており、本工事の範囲です。
③	No. 3 【ポンプ】 特記仕様書－第3章－3主ポンプの構造、材質－(4)羽根車(インペラ)「寸法形状は本仕様を“高い効率”で満足するオープン形三次元“軸流”羽根とする。」記載がありますが、本ポンプの形式は「コラム形水中ポンプ(斜流形)」となっています。 正しくは斜流で良いでしょうか。 また、「高い効率」について御指定の効率はありますか。	③	・斜流が正です。 ・「高い効率」については成果が出やすいという解釈で考えています。特に指定はありません。