

民有林林道事業設計書

(金抜き)

令和 7 年度

路線名	国見山線 (2 工区)	事業名	林業生産基盤整備道整備事業	級別区分	2級
		林道区分	林業生産基盤整備道		
林道種類	自動車道	幅員	4.0M	設計速度	20Km/h

施行主体	福岡県
工事施行箇所	福岡県築上郡築上町大字寒田

事業費総括表

費目	当初前回設計額	今回変更設計額	実施額	備考
事業費				
工事費				
請負工事費				
附帯工事費				
測量設計費				
機械器具費				
営繕費				
用地費				
補償費				
工事雑費				
事務雑費				
指導監督費				

< 請負額の算定 >

請負額の算定 $= \frac{\text{原契約額} \times \text{変更請負対象額}}{\text{原請負対象額}} \times \frac{\text{×}}{\text{×}}$

総括情報表

頁0-0003

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	75 福岡県行橋農林事務所 実施設計書 当初 07-32016080002-10 0 1 実施単価 65 行橋 2 豊前市、築上郡 0-07.10.01(0) 2 林 道 2200997-073201608000210 (R7国見山線 2 工区_当初_完成BC38_工事BC40).ES5	
	当 世 代	前 世 代
前払率 諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 緊急工事補正区分 週休補正区分 現場環境改善費区分 ICT補正区分	40 04 道路工事 06 山間僻地及び離島 00 通常工事 07 現場閉所：月単位 02 市街地以外 00 補正しない	

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費						X1000
1-林道開設・改良 工事区間 (No. 76+12. 43～BC. 40) L=191. 7m 開設区間 (No. 76+12. 43～BC. 38) L=145m						Y2A01
2-林道土工						Y2A0101
3-掘削工 V=4, 583m3						Y2A010101
4-掘削 (土砂)						Y2A01010101
バックホウ掘削 0. 60m3：粘性土・礫質土 地山掘削：条件 制限なし 障害なし						SK143002
	556		m3			
4-掘削 (岩石)						Y2A01010102
大型ブレーカ掘削 大型ブレーカ運転 1 3 0 0 kg級 軟岩 (I) B、掘削						SK176002
	4, 027		m3			
3-盛土工 V=71m3						Y2A010102

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-盛土（流用土）					Y2A01010201
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SPK25040004
	33	m3			単 価 0-0005号表
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SPK25040005
	30	m3			単 価 0-0006号表
林道工事における盛土 路床					SK110000
	8	m3			単 価 0-0007号表
バックホウ積込（ルーズ） 0.60m3：粘性土・礫質土 ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし					SK143002
	1	m3			単 価 0-0010号表
ダンプトラック運搬：10t積 土砂：現場条件 普通 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） 現場内運搬					SK280000
	1	m3			単 価 0-0011号表
バックホウ積込（ルーズ） 0.60m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし					SK143002
	4	m3			単 価 0-0013号表
ダンプトラック運搬：10t積 軟岩（Ⅰ）：現場条件 普通 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）					SK280000
	4	m3			単 価 0-0014号表
バックホウ積込（ルーズ） 0.60m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし 横断流用					SK143002
	47	m3			単 価 0-0013号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-林業用作業施設						Y2A010105
V=4,930m3						
4-林業用作業施設						Y2A01010501
バックホウ積込（ルーズ） 0.60m3：粘性土・礫質土 ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし						SK143002
	562	m3				単 価 0-0010号表
バックホウ積込（ルーズ） 0.60m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし						SK143002
	3,847	m3				単 価 0-0013号表
ダンプトラック運搬：10t積 土砂：現場条件 良好 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） 林業用作業施設①						SK280000
	164	m3				単 価 0-0015号表
ダンプトラック運搬：10t積 軟岩（Ⅰ）：現場条件 良好 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） 林業用作業施設①						SK280000
	1,124	m3				単 価 0-0017号表
ダンプトラック運搬：10t積 土砂：現場条件 良好 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） 林業用作業施設②						SK280000
	398	m3				単 価 0-0018号表
ダンプトラック運搬：10t積 軟岩（Ⅰ）：現場条件 良好 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） 林業用作業施設②						SK280000
	2,723	m3				単 価 0-0019号表
機械盛土 敷均し＋締固め 路体 現場条件 普通						SK110100
	4,930	m3				単 価 0-0020号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-法面整形工						Y2A010106
4-法面整形（切土部）						Y2A01010601
機械切土法面整形 礫質土 山積0.8m3（平積0.6m3） 排対型 2次基準						SK114100 単 価 0-0023号表
	61.2	m2				
4-法面整形（盛土部）						Y2A01010602
機械盛土法面整形（土羽打） 礫質土 山積0.8m3（平積0.6m3） 排対型 2次基準						SK114200 単 価 0-0025号表
	880.9	m2				
3-伐採工						Y2A010107
4-伐採						Y2A01010701
支障木伐採 スギ154本 ヒノキ377本 雑木11本 伐採経費見積						W0001
	1	式				
4-枝条片付						Y2A01010702

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枝条片付 1 種					SK121005
	2,600	m2			単 価 0-0026号表
3-根株処理工					Y2A010108
4-根株処理					Y2A01010801
木材チップ化					SK714000
	171.6	m3			単 価 0-0027号表
チップ散布					SK1F3
	171.6	m3			単 価 0-0030号表
2-法面工					Y2A0103
3-植生工					Y2A010301
4-人工張芝					Y2A01030109
人工張芝 ネット付き					SPK25040033
	706.0	m2			単 価 0-0031号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-法面吹付工						Y2A010302
4-モルタル吹付						Y2A01030201
モルタル吹付工 吹付厚 7 c m 5 0 0 m 2 以上 1 0 0 0 m 2 未満 (小規模)						SS913100
	946.3	m2				単 価 0-0032号表
3-法面保護工						Y2A010309
4-法尻保護						Y2A01030903
根株等積込						SK122000
	154	m3				単 価 0-0033号表
丸太柵工 (根株等処理仕様)						SK7FE
	78.9	m				単 価 0-0035号表
丸太筋工：1 本筋工 (福岡県仕様)						SK7F7
	220.0	m				単 価 0-0038号表
2-擁壁工						Y2A0105

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-場所打擁壁工（構造物単位）						Y2A010503
4-重力式擁壁						Y2A01050302
バックホウ床堀工 クローラ型 山積0.80m3 排対第3次 砂・砂質土、粘性土、礫質土						SK143004
	65	m3				単 価 0-0039号表
大型ブレーカ床堀 大型ブレーカ運転 1300kg級 軟岩（Ⅰ）B、床堀Ⅱ						SK176002
	172	m3				単 価 0-0041号表
バックホウ床堀工 クローラ型 山積0.80m3 排対第3次 砂・砂質土、粘性土、礫質土						SK143004
	172	m3				単 価 0-0039号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						SPK25040020
	122	m3				単 価 0-0042号表
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しCo無し 9号重力式擁壁						SPK25040071
	60.8	m3				単 価 0-0043号表
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しCo無し 10号重力式擁壁						SPK25040071
	72.8	m3				単 価 0-0043号表
2-排水構造物工						Y2A0107

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-側溝工						Y2A010701
4-プレキャストL型側溝						Y2A01070106
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付 基礎砕石無し 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)						SPK25040099 単 価 0-0044号表
	138.0	m				
張りコンクリート工(防草コンクリート) 人力:防草コンの場合のみ						SK350000 単 価 0-0045号表
	13.8	m2				
3-横断溝工						Y2A010702
4-プレキャストU型横断溝						Y2A01070202
バックホウ床堀工 クローラ型 山積0.80m3 排対第3次 砂・砂質土、粘性土、礫質土						SK143004 単 価 0-0039号表
	1	m3				
大型ブレーカ床堀 大型ブレーカ運転 1300kg級 軟岩(I)B、床堀I						SK176002 単 価 0-0047号表
	2	m3				
バックホウ床堀工 クローラ型 山積0.80m3 排対第3次 砂・砂質土、粘性土、礫質土						SK143004 単 価 0-0039号表
	2	m3				

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					SPK25040020
最大埋戻幅1m未満	1	m3			単 価 0-0048号表
横断溝据付 300 型 L = 1. 0 m 300×300×1000 4号横断溝	6.0	m			SDK005 単 価 0-0049号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 人力打設	2.0	m3			SPK25040157 単 価 0-0051号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6.4	m2			SPK25040159 単 価 0-0052号表
基礎工（機械施工） 基礎砕石工	2.5	m2			SK551001 単 価 0-0053号表
コルゲートU字フリューム A型 550×550 t = 1. 6	2.0	m			TV895
3-管渠工					Y2A010704
4-暗渠排水管					Y2A01070403
バックホウ床堀工 クローラ型 山積0.80m3 排対第3次 砂・砂質土、粘性土、礫質土	3	m3			SK143004 単 価 0-0039号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50～150mm 高密度ポリエチレン管 150mm	25.0	m			SPK25040093 単 価 0-0055号表
フィルター材 コンクリート用砕石 40mmまで	2.6	m3			SPK25040094 単 価 0-0056号表
吸出し防止材設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	28.3	m2			SPK25040117 単 価 0-0057号表
遮水シート t=1.0mm 物価資料	11.5	m2			W0001
3-流末処理工					Y2A010709
4-ふとんかご					Y2A01070903
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	2	m			SPK25040131 単 価 0-0058号表
止杭打込	2	本			SPK25040132 単 価 0-0059号表
2-舗装工					Y2A0110

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-アスファルト舗装工						Y2A011005
4-上層路盤（車道・路肩部）						Y2A01100503
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 1層施工 全仕上り厚 90mm						SPK25040237 単 価 0-0060号表
	812.4	m2				
4-表層（車道・路肩部）						Y2A01100510
表層（車道・路肩部） 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚 40mm						SPK25040244 単 価 0-0061号表
	811.3	m2				
2-防護柵工						Y2A0111
3-路側防護柵工						Y2A011101
4-ガードレール						Y2A01110101
ガードレール設置工（塗装品） コンクリート建込用 Gr-C-2B 標準支柱：21m以上100m未満 直線部						SS940001 単 価 0-0062号表
	27.2	m				

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工（塗装品） コンクリート建込用 Gr-C-2B 標準支柱：21m以上100m未満 曲線部					SS940001
	18.8	m			単 価 0-0063号表
ガードレール設置工（塗装品） 土中建込用 Gr-C-4E 標準支柱：21m未満 直線部					SS940001
	9.0	m			単 価 0-0064号表
ガードレール設置工（塗装品） 土中建込用 Gr-C-4E 標準支柱：21m未満 曲線部					SS940001
	4.0	m			単 価 0-0065号表
道路付属物設置工 防護柵取付用 両面反射					SS910000
	6	本			単 価 0-0066号表
3-防護柵基礎工					Y2A011105
Gr基礎工 4-鉄筋					Y2A01110505
ガードレール補強鉄筋 SD345					SR3F1
	24	ヶ所			単 価 0-0067号表
箱抜き 型枠D175					SPK25040261
	9.6	m			単 価 0-0071号表
2-区画線工					Y2A0113

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-区画線工						Y2A011301
4-溶融式区画線						Y2A01130101
区画線工：溶融式（手動）未供用区間 区画線：実線（厚さ1.5mm） 施工幅：1.5cm						SDK001 単 価 0-0072号表
	286.2	m				
区画線工：溶融式（手動）未供用区間 区画線：破線（厚さ1.5mm） 施工幅：1.5cm						SDK001 単 価 0-0073号表
	8.0	m				
2-縁石工						Y2A0114
3-縁石工						Y2A011401
4-乗入ブロック						Y2A01140101
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下, 50kg未満) 設置 RC-40 18-12-25(20) (高炉) (W/C=65%以						SPK25040290 単 価 0-0074号表
	15.6	m				
4-アスカーブ						Y2A01140103

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスカーブ 断面積155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)					SPK25040248
	63.3	m			単 価 0-0075号表
直接工事費					
安全費					Z0009
		式			
2-工事標識美装化費					YZ000900015
		式			
木製工事用看板枠 大 1280mm×1800mm 1年未満					SK8F4
	2	基			単 価 0-0076号表
木製工事用看板枠 小 730mm×1800mm 1年未満					SK8F4
	2	基			単 価 0-0077号表
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費率 分					
		式			
共通仮設費計					

請 負 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
			式			
工事原価						
一般管理費等						
			式			
契約保証費						
			式			
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
工事費						

請 負 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計							
消費税相当額計							
				式			
工事費計							