

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【 第 7 号 単価表(E0001) 】						
コンクリート張 t=100				1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(防草コンクリート) 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下 クレーン機能付きバックホウ 目地材有り	1.000	m2				
養生工(防草コンクリート)	1.000	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 17 号 単価表(E0008)】						
管（函）渠型側溝据付 溜桝型、B300-H300、基礎碎石含む						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	1.000	基				
プレキャスト集水桝(材料費)	1.000	基				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 21 号 単価表(E0012)】 鉄筋コンクリート台付管 横断暗渠、B300-H300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10.000	m				
モルタル練 高炉	0.090	m <sup>3</sup>				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

## 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 24 号 単価表(E0013)】						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）1-6号街渠 G1-B600-L600-H700、蓋版設置(T-14)含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 18-8-20高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1.000	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

## 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【 第 27 号 単価表(E0014) 】						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）1-7号街渠 G1-B600-L600-H700、蓋版設置(T-14)含む					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 18-8-20高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1.000	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

## 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 29 号 単価表(E0015)】						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）1-8号街渠 G1-B600-L600-H700、蓋版設置(T-14)含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.36m3を超え0.38m3以下 18-8-20高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1.000	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 30 号 単価表(E0017)】						
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）4号街渠 G1-B600-L600-H1400、蓋版設置(T-14)含む						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.22m3を超え1.29m3以下 18-8-20高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1.000	箇所				
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1.000	枚				
足掛金物 Φ19 300SW	3.000	本				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 44 号 単価表(E0018)】 歩車道境界ブロック設置 一般部（A種）、道路鈺含む						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(1000超2000、150-550kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉)				100.000	m	
道路鈺設置 小型鈺 両面 貼付 樹脂 幅10cm 施工規模30個以上 時間制約無 夜間作業無				25.000	個	
諸 雑 費 （丸め）				1	式	
計						
単位当たり						

福岡県



# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【第 47 号 単価表(E0019)】 歩車道境界ブロック設置 切下部（A種） Aタイプ						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュラン RC-40 18-8-25(高炉)	0.600	m				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹颯田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【 第 50 号 単価表(E0023) 】						
仮設進入路設置・撤去 排水管、大型土のう含む						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	25	m3				
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 障害無し	3	m3				
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm 継手材料費不要	10	m				
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 継手材料費不要	7	m				
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	2	袋				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	29	m3				
整地 残土受入れ地での処理	29	m3				
暗渠排水管 撤去 波状管 450～600mm	10	m				
暗渠排水管 撤去 波状管 200～400mm	7	m				

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

<div> <div>【第 50 号 単価表(E0023)】</div> <div>(続 き)</div> <div>仮設進入路設置・撤去 排水管、大型土のう含む</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径6m以下 設置面高さ-3m≦H≦2m	2	袋				
計						
単位当たり						

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

【 第 63 号 単価表(E0026) 】							1 式 当り
仮囲い設置・撤去工 H=3.0m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮囲い設置・撤去 丸パイ土中打込式 囲い高さ3m	140	m					
計							
単位当たり							

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

土質等試験費							1式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1	検体					
試料採取 乱した(変状土)試料	1	箇所					
室内試験CBR試験(含水試験含む) 乱した(変状土)試料修正CBR試験モールド9個	1	試料					
計							
単位当たり							

福岡県

# 【参考資料】

県道小竹瀬田線勢田工区道路新設工事（2工区）

施工調査費							1式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート供試体送料 100φ～150φ 3個/1セット	13	セット					
アスファルトコア送料 3個/1セット	1	セット					
計							
単位当たり							

福岡県