

入札参加者 各位

7営設第2347号  
令和7年11月20日

福岡県建築都市部営繕設備課長

新福岡県立美術館新築工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-122	雑詳細図(1) 受付カウンター(全体断面)において、受付カウンター下部の外壁のLGSは65型と考えて宜しいでしょうか。 また、防水紙の仕様、参考メーカー品番を併せて提示願います。	宜しいです。防水紙は適宜選定してください。
2	A-024 数量	入札時積算数量書の防水工事において、下記項目の計上範囲が不明ですので、提示願います。 ・床 塗膜防水・・・22.8m2 ・側面 塗膜防水・・・77.7m2	ブリッジ床塗膜防水：スラブ+梁天端を計上しております。 ブリッジ側面塗膜防水：地上に表れている基礎梁の側面を計上しております。
3	A-019-11 A-019-21	1F WWC①および2F WWC②(BOH)において、パウダーカウンターの図示がありますが、仕様・詳細が不明ですので、提示願います。	天板：人工大理石t12 側板：メラミン化粧板t20 下地：LGS65 W2013*D400*H1000 とします。
4	A-019-27 A-022-31	2F WWC③において、化粧鏡の寸法が下記のようにくい違います。 平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・2階平面詳細図(9)・・・W1400 ・水廻り詳細図(31)・・・W450	宜しいです
5	A-008-1	耐火被覆について、外部仕上表に巻付耐火被覆と記載がありますが、範囲が不明ですので提示願います。	該当範囲無しとします。

NO	図面番号	質 疑	回 答
6	A-008-1	耐火被覆について、トラスは耐火被覆不要と考えて宜しいでしょうか。	必要です。
7	A-008-6 A-015-9	2F倉庫①/コレクション展示室①において、天井高が下記のように違いいます。 仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表(5)・・・4000 ・天井伏図(9)・・・3500	宜しいです。
8	A-017-42 A-019-28	2F倉庫⑤/特別展示室③において、B面の壁仕上が下記のように違いいます。 展開図を正と考えて宜しいでしょうか。 ・2階展開図(5)・・・AEP ・2階平面詳細図(10)・・・素地	宜しいです。
9	A-008-11 A-019-21	2F UWC②において、壁仕上が下記のように違いいます。 仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。 ・内部仕上表(10)・・・GB-St12.5+GB-Rt12.5+AEP ・2階平面詳細図(3)・・・GB-鋼製下地12.52+12.5+AEP	宜しいです。
10	A-008-8 A-019-20	下記において、仕上表備考欄に収納什器と記載がありますが、詳細図に図示がありません。 不要と考えて宜しいでしょうか。 ・1F前室/収蔵庫① ・1F一時保管庫 ・1F前室/一時保管庫	宜しいです。
11	数量書 P. 168	金属工事 天井点検口において、一般タイプ 28ヶ所が計上されておりますが、図示が無く施工範囲が不明ですので、提示願います。	現場での増工を見込んで計上しているため、必要箇所にプロットしてください。
12	数量書 P. 252	内外装工事 壁ビニールクロス ECP面 6.6㎡において、該当範囲が不明ですので、提示願います。	2階EV3ホールのX2通り側の壁を計上しております。

NO	図面番号	質 疑	回 答
13	A-016-26 A-058-8	質疑回答23のNo14に関連し、クロス貼の場合は同等の参考メーカー品番を提示願います。	川島織物: COTAIN WALL CW サンゲツ: サンウォールヘス
14	A-030-2	サイン図(2) 参考図 A-03 出入口看板において、基礎の詳細が不明です。寸法・地業・配筋要領等断面詳細図を提示願います。	RC基礎 W1600×D600×H450・鉄筋 D13 タテヨコ @200 捨コン t=50・砕石 t=60 基礎は地中埋め込みを想定し露出させないこととします。
15	A-003-4	特記仕様書(4) 22.舗装工事において、路床土の支持力比(CBR)試験とありますが箇所数が不明ですので、提示願います。	3箇所とします。