

(公印省略)

入札参加者 各位

令和8年3月6日
7県住第2374号

福岡県建築都市部県営住宅課長

県営中鶴団地第11工区建築工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-14 A-25	図番A-25のD-D断面図にて、階段室の右側がピットになっておりますがA-14では埋戻し表記になっております。埋戻しが正で宜しいでしょうか。その場合、同じくD-D断面図記載のFB1梁にある人通孔は誤記載ということで宜しいでしょうか。この人通孔は構造図に記載がなく、もし必要であれば入札時積算数量書と人通孔の数量が合いません。	埋戻しが正となります。なお、A-25のD-D断面図記載のFB1梁にある人通孔は誤表記です。
2	A-14 A-25	図番A-14の屋外階段部の寸法表記に関して、階段部からのX10からの横幅が2,650で階段真ん中のFB1梁及びW25壁芯までの内訳寸法が1325,1325の振り分けになっておりますが、A-25屋外階段詳細図では1350,1300の振り分けになっております。A-25の寸法表記が正として宜しいでしょうか。	A-25屋外階段詳細図の寸法を正といたします。
3	A-44	A-44仮設計画図に「監督員事務所11・12工区各1カ所」との記載があり、実際両工区の入札時積算数量書にも項目はあるみたいですが、監督員事務所は11.12工区で共用はしないという解釈で宜しいでしょうか。	監督員事務所は11.12工区で共用となります。なお、入札時積算数量書については、両工区で戸数按分された金額が計上されております。
4		入札時積算数量書に「杭頭処理」及び発生土以外の「発生材処理」に関する項目が無いのが気になります。金額には組み込まれているのでしょうか。	「杭頭処理」及び「発生材処理」の項目には計上漏れがありますが、入札時は入札時積算数量書をもとに積算してください。なお、入札後に別途協議とさせていただきます。
5		土工事。根切り土の内、埋戻土の仮置き場として南側敷地外の空地を使用(借用)する事は可能でしょうか。	よろしいです。