

(公印省略)

入札参加者 各位

令和8年3月19日
7県住第2517号

福岡県建築都市部県営住宅課長

県営壱岐団地第7工区建築工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	その他	入札時積算数量書において、屋外整備工事－細目別内訳：P79の路面仕調工事に、 『直接仮設(構内舗装) 2,985㎡』と記載がありますが、構内舗装の仕様・詳細及び 施工範囲が不明です。構内舗装の仕様・詳細及び施工範囲を御指示下さい。	構内舗装の仕様・詳細及び施工範囲は、設計図書G-03、G-08を参照してください。 内容は、コンクリート舗装:198.00㎡、アスファルト舗装(車道用):1,904.85㎡、 透水性アスファルト舗装(車道用):43.34㎡、透水性弁柄アスファルト舗装(車道用):417.38㎡ 透水性弁柄アスファルト舗装(歩道用):421.00㎡ 合計:2,984.57㎡です。
2	その他	入札時積算数量書において、屋外整備工事－細目別内訳：P79～80の路面仕調工事に、 屋外整備工事の各種舗装範囲に該当する土工事(鋤取り・盛り土・建設発生土運搬・ 発生土処分費等)の細目が見受けられません。土工事(鋤取り・盛り土・建設発生土運搬・ 発生土処分費等)の細目及び入札時積算数量を御提示願います。	舗装工事に係る土工事が計上漏れとなっておりますので、落札後に受注者と設計変更協議 を行います。入札時は入札時積算数量書をもとに積算してください。
3	その他	入札時積算数量書において、特殊基礎工事－細目別内訳：P25の掘削土処理費に、 『発生土処分費 場外適切処理 370m ³ 』と記載がありますが、杭掘削土時のセメントミルク 混入土【汚泥】の運搬・処分費の細目が見受けられません。杭掘削土の掘削土処理費【汚泥】 (建設発生土運搬・発生土処分費)の細目及び入札時積算数量を御提示願います。	建設発生土としての処分を想定しております。 汚泥としての処分が必要となる場合、落札後に受注者と設計変更協議を行います。 入札時は入札時積算数量書を基に積算してください。
4	その他	入札時積算数量書において、建築主体工事－細目別内訳：P28の土工内訳に、仮置土の 細目が見受けられせん。仮置の場合に、土工事細目に追加細目として場内小運搬を計上 するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	場内小運搬が計上漏れとなっておりますので、落札後に受注者と設計変更協議を行います。 入札時は入札時積算数量書をもとに積算してください。

