

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

八女工業高等学校普通教室棟改築他工事 一般競争入札に関する質疑回答書

| NO | 図面番号 | 質 疑 | 回 答 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | K-701 | 仮設駐輪場(新設)施工時の工事車両動線は普通教室棟用地内を 利用可能と考えてよろしいですか？ | よろしいです。 |
| 2 | K-701 | 先行工事 仮設駐輪場解体及びその他撤去工等の施工時の区画は、 単管バリケード設置(A型バリケード)L-120mと考えてよろしいですか？ | 貴見の通りです。 |
| 3 | K-001 | 共通仮設図の計画変更(仮設駐車場範囲変更、工事現場内用地を拡張、出入口ゲート幅の拡張等 は可能でしょうか？ | 質疑事項については工事着手後、必要に応じて施設管理者を含めて協議を行うこととなります。 設計では図面のとおりの想定をしているため、入札時においては図面のとおりの積算を行ってください。 |
| 4 | K-001 | 現場内通路において建物西側通路が狭いため車両通行が出来るように 仮囲い斜材を設けず コンクリート基礎設置の上H鋼下地に変更してよいでしょうか？ | 質疑事項については工事着手後、必要に応じて協議を行うこととなります。 設計ではH鋼による下地を想定していないため、図面のとおりの仮設計画で 積算を行ってください。 |
| 5 | K-001 | 学校自動車 動線状にある立木2本があるので通行できないようですが、 移設(伐採)はどうなりますか？ | 設計は、立木と仮囲いの間で通行可能と判断しているため、移設(伐採)は不要としています。 |
| 6 | K-001 | 作業ヤードの敷鉄板961m2の数量が少ないようですが 工事車両作業範囲部1640m2に変更して 宜しいでしょうか？(軟弱地盤部で工事車両の通告ができない可能性があるため。) | 質疑事項については工事着手後、必要に応じて協議を行うこととなります。 設計では図面のとおりの想定をしているため、入札時においては図面のとおりの積算を行ってください。 |

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

八女工業高等学校普通教室棟改築他工事 一般競争入札に関する質疑回答書

| NO | 図面番号 | 質 疑 | 回 答 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | K-001 | 仮設渡り廊下を施工するタイミングについてですが、 本体工事完成→仮囲い撤去→仮設渡り廊下工事と考えてよろしいでしょうか？ | よろしいです。 |
| 8 | A-424 | 特別実習棟—渡り廊下3の取合い部解体工事時期は先行工事と同時施工と考えてよろしいですか？ 尚、2階ALC塞ぎがなくなる為室内側は仮間仕切り処置が必要となると思いますが、 LGS下地+ケイカル板12程度と考えてよろしいでしょうか？ | 貴見の通りです。 解体部の工事区画については、既存建具(防火戸)の締切にて想定を行っております。 |
| 9 | A-015 | 配管ビット範囲打継ぎ部は、底盤FSIを後施工で行い、止水板の代用として、クニシールML止水材取付 として宜しいですか？ | 施工方法の変更等については、工事着手後の質疑にて協議を行うこととなります。 底盤部の後施工は設計では想定していないため、入札時は図面のとおりで積算を行ってください。 |
| 10 | A-018 | 屋上防水 押えコンクリートt80 伸縮目地は必要でしょうか？必要となる場合取付ピッチ@5m 以内で宜しいですか？ | 質疑事項については工事着手後、必要に応じて協議を行うこととなります。 また、取付は3mピッチにて設計を行っています。 |
| 11 | A-021 | EVシャフト内の発砲ウレタン吹付は必要ですか？ | 必要となります。 |
| 12 | A-007 | CR棟エレベータは別途工事と考えてよいですか？尚、本工事期間中にEV取付は 行われる予定でしょうか？ | EV工事は本工事期間中に別途工事として発注を予定しており、期間中のEV設置となります。 |

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

八女工業高等学校普通教室棟改築他工事 一般競争入札に関する質疑回答書

| NO | 図面番号 | 質 疑 | 回 答 |
|----|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | A-001 | 仮設給水及び仮設電気工事は別途発注のサブコン工事業者様手配と考えてよろしいでしょうか？ | 工事用の仮設給水及び電気については、原則として工事発注単位で計画を行って いただくことになります。 |
| 14 | A-001 | 外部足場シートはメッシュシートの記載がありますが防音シートは不要と考えてよろしいですか？ | 設計上見込んでおりません(A-001 特記仕様書参照) |
| 15 | A-001 | 本体基礎工事の施工方法はオープンカット工法で行い山留め工事は 不要と考えてよろしいでしょうか？ | オープンカット工法を想定しているため、山留めは不要として設計しています。 |
| 16 | A-035 | 建具表の壁点検口-1について、天井点検口と同様のアルミウォールリーフ型450角 でよいでしょうか？ | 建具表のとりの仕様としてください。 |
| 17 | A-035 | AD-2について、両袖のFIXはフラッシュではなく、框でよいでしょうか？ | 材料の変更等については、工事着事後の質疑にて協議を行うこととなります。 AD-2両袖についてはアルミフラッシュとして設計をしているため、 入札時はその通りの仕様で積算をお願いします。 |
| 18 | A-035 | AD-3について、引き違はフラッシュではなく、框でよいでしょうか？ | 質疑事項については工事着事後、必要に応じて協議を行うこととなります。 AD-3についてはアルミフラッシュとして設計をしているため、 入札時はその通りの仕様で積算をお願いします。 |