

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

浮羽求真館高等学校体育館棟大規模改修工事 一般競争入札に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-19	A-19図の断面詳細図(1)(改修後)で1F既存サッシ面台が既存モルタル水洗いの上、複層塗材REと記載がありますが、ウレタン塗膜防水(X-2工法)ではないのでしょうか。	1階サッシ面台については、ウレタン塗膜防水(X-2)が正となります。
2	A-08	現場事務所・作業員休憩所等を設置は仮囲い内に設置するのでしょうか。校内の空きスペースに設置する事は可能でしょうか。(屋根の成型機、荷揚げ用クレーンを設置した場合にスペースがなくなる為)	仮囲い内の空きスペース設置を想定しております。 仮設計画作成時に施設管理者を含めて協議を行うこととなります。
3	A-08	工事作業員の通勤車両は校内の駐車場に駐車することは可能でしょう。	現場説明書記載のとおり、原則は敷地外確保を想定しております。
4	A-38	図面と入札時積算数量書における工法(メーカー)の相違について 図面に記載の工法・メーカー仕様と数量書に記載されている工法・メーカーに相違が見受けられます。 つきましては、どちらを正とし、積算および施工の基準とすべきかご指示をお願いいたします。	図面の仕様を正としてください。
5	A-38、39	屋根固定ビスの既設貫通仕様について(施工時の切粉落下) 設計図では、屋根固定ビスが既設屋根材を貫通する納まりとなっております。 この場合、施工中に室内側へ切粉また雨水が落下する可能性がございます。 施工中は内部養生及び、体育館の使用制限等は可能でしょうか。	施工期間は2～3週間を想定しており、その間は体育館の使用をしないものとしています。 実施時期については、工事着手後施設管理者を含めて協議することとなります。
6	A-12	A-12図で既設屋根材錆落とし錆止め塗装と記載がありますが、入札時積算数量に記載がありません。本工事に含むのであれば、数量のご指示をお願い致します。	錆落とし、錆止め塗装はないものとして積算を行って下さい。