

入札に関する質問、回答

公告日:令和8年7月3日 閲覧終了日:令和8年8月19日

工事名:県営ため池等整備事業(一般) 切通地区 令和8年度起工第1号 ため池工事

質 問		回 答	
①	計画平面図において、ため池上流部へ堤体を掘削しての仮設道路及び仮設ヤードが計画されていますが、これは特記仕様書(共通編)「2.施工 2-2.施工条件について1)工程関係」に記述がある仮設道路と考えてよろしいでしょうか。(すでに発注・契約済みで令和8年9月末までに完成予定)	①	ご認識の通りです。
②	上記の仮廻し道路を含めてどのような施工フローで計画されているかご教示ください。	②	先発工事において造成する仮設道路が、本工事の準備期間中に完成予定です。本工事は以下の施工フローで計画しています。 【施工フロー】 準備工 → 既設構造物撤去工 → 地盤改良工 → 洪水吐(本体)工 → 仮廻し道路工 → 後片付け
③	洪水吐横断図(1/4～4/4)において、仮廻し道路にガードレールが設置された図面になっていますが、仮廻し道路横断図(1)(2)においてはガードレールが含まれてません。金抜き清算書にも計上されていないようです。今回工事には含まれないものと考えてよろしいでしょうか。	③	ご認識の通りです。
④	仮廻し道路がコンクリート舗装となっていますが、養生期間は考慮されていますか。	④	考慮しています。