

入札参加者 各位

8営設第1581号
令和8年7月27日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡児童相談所昇降機設備更新工事設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	EV-01	施工期間中は施工号機の各階出入口周りに仮囲いを設置致しますので、 搬出入時以外の警備員の配置はなしとして宜しいでしょうか	よろしいです
2	EV-01	工事に掛かる電気・水道代は、発注者負担と考えて宜しいでしょうか。	工事に関する電気・水道は受注者負担となります ただし、建物から電源を取っている設備に関する試運転等の電気は協議を行います
3	EV-01	作業員が施設内のトイレをお借りして宜しいでしょうか。	原則、不可です
4	EV-01	作業員詰所として建物内にお部屋をお借りする事は可能でしょうか。	原則、不可です
5	EV-01	施工期間中に身体障がい者の階間交通の必要が発生した場合、 それに掛かる費用は別途と考えて宜しいでしょうか	施設側で対応します
6	EV-02	かごの壁・袖壁・扉・出入口上板・天井の弊社標準は化粧鋼板ですが、海外製でJIS規格品ではありません。 材料証明提出可能であればJIS規格外品としても宜しいでしょうか	材料承認時にJIS規格品に準ずることが確認できる資料を提出していただく必要があります。内容が確認できれば使用を認めます。
7	EV-07	既設機械室の撤去機器につきまして、機械室床に一部埋設されているパワーユニットや制御盤類の架台等は 残置と考えて宜しいでしょうか	撤去してください
8	EV-07	既設機械室の機器撤去後の床仕上工事は別途工事と考えて宜しいでしょうか	床補修をしてください
9	EV-07	既設機械室の機器撤去後の床補修工事を本工事とした場合、床の防塵塗装は必要でしょうか	防塵塗装は不要です
10	EV-07	扉左側昇降路曲面部分の、曲がり始めている所から昇降路左側の壁芯までの距離をご教示下さい。	添付のとおりです(資料1)
11	EV-23	乗場周りの壁・床のコンクリート面の仕上をご教示下さい。	添付のとおりです(資料2)
12		現場説明書3.7.3及び3.11に於きまして、石綿に関しまして、目視調査以外の調査費用及び含有が 判明した場合の処理費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	事前調査にて「ビニル床タイル」にアスベスト含有がありましたのでその処理費用は含んでおります。 その他部分で発見された場合の処理費用に関しては協議を行います。