

(公印省略)

入札参加者 各位

令和8年9月4日
8県住第1094号

福岡県建築都市部県営住宅課長

県営向陽台団地第1工区建築工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	S-02	特記にてコンクリート破壊試験及び鉄筋非破壊試験が 「建築物の工事における試験および検査に関する東京取扱要綱」4条の試験機関で行うこと されておりますが、正しいでしょうか。	正しいです。 なお、該当する試験機関の例については「建築工事の手引き(建築編)」P7をご参照ください。
2	A-02	仮設工事にて、特記仕様書及び内訳書にロングスパンエレベーターの記載がないのです が設置はしないのでしょうか。また、設置されない場合外部足場Iにステージは見込まれてい のでしょうか。	仮設工事に係る図面は参考図であり、施工に必要な仮設については現場条件を踏まえ、 必要な費用を見込んで積算してください。
3	内訳書P60	共通仮設費(積上)明細に仮設道路(砕石敷込)1式とありますが図面等に範囲の記載がありませんか 施工範囲の提示をお願いできますか。	仮設工事に係る図面は参考図であり、施工に必要な仮設については現場条件を踏まえ、 必要な費用を見込んで積算してください。
4	内訳書P60	共通仮設費(積上)明細に振動レベル測定1式とありますが、期間はどの様に想定されていますか。	近隣家屋へ振動が予測される工事前から工事後の期間を想定しています。 なお、実際の計測期間につきましては監督員の指示に従ってください。
5	内訳書P60	共通仮設費(積上)明細に仮設道路(敷き鉄板)1式とありますが仮設計画図の枚数と考えて よろしいでしょうか。	仮設工事に係る図面は参考図であり、施工に必要な仮設については現場条件を踏まえ、 必要な費用を見込んで積算してください。
6	内訳書P60	共通仮設費(積上)明細に交通誘導員1式とありますが配置人数はどの様に想定されていますか。	現場説明書の「工事車両通行経路及び交通誘導員配置箇所(参考)」のとおり想定しています。
7	内訳書P60	共通仮設費(積上)明細に楊重費が、含まれていませんが共通仮設費に含まれると考えて よろしいでしょうか。	よろしいです。公共住宅建築工事積算基準により、楊重費は共通仮設費率に含まれています。