

(公印省略)

入札参加者 各位

令和8年9月4日
8県住第1137号

福岡県建築都市部県営住宅課長

県営高泉団地第1工区建築工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-50	仮設計画図 1・2工区の仮囲いの範囲の詳細を指示願います。 又 3工区部の仮囲い範囲は1・2工区どちらかで行うのでしょうか(仮囲い4面は今回1・2工区で行なうことでしょうか)	3工区の仮囲い範囲およびアコーディオンゲートの設置は2工区で行い、 仮囲い4面を今回1・2工区で行ってください。 なお、3工区の仮囲い範囲については、第2工区の「仮囲(成形鋼板)」一式として計上していますので、 工区の仮囲い範囲を加えて積算してください。
2	A-11	仕上表の特記事項で複層塗材REは(ウレタン系)とするありますが、積算数量書ではアクリル系 とありますが、どちらでしょうか 指示願います。(1・2工区共)	ウレタン系を正としてください。 なお、入札時は入札時積算数量書(アクリル系)をもとに積算してください。 当該仕様については、落札後に受注者と別途協議します。
3	S-09・S-14	第1工区の杭伏せ図と杭リストの本数と杭記号が食い違うでは、確認 指示願います。	S-14が正です。S-09「F2D」の表記(4箇所)を「P2D」と読み替えてください。
4	S-09	第1工区の積算数量書には、現場打ちコンクリート杭に残土運搬処理費・汚水処理費の記載ありません 2工区には、ありますが、確認 指示願います。	第1工区については、現場打ちコンクリート杭の残土運搬処理費・汚水処理費を「施工費」一式 として計上していますので、上記を含めた額を「施工費」として積算してください。