

入札参加者 各位

福岡県建築都市部営繕設備課長

天神中央公園受変電設備更新工事 設計図書に関する質疑回答書

NO	図面番号	質 疑	回 答
0	共通	-	現場説明書「3.11その他事項」の入札時積算数量活用方式に基づき対応いたします。 入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札頂き、工事請負契約の締結後において、 入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を実施します。
1	数量 設計図書	積算数量書細目別内訳10p FEP(30)とありますが設計図書はFEP80とありますが、 設計図書が正しいで宜しいでしょうか。	設計図書の FEP(50) 17m FEP(80) 11m が正となります。
2	数量 設計図書	積算数量書細目別内訳9p FEP(50)は地上ところがしでしょうか。 又、FEP(80)3mは設計図書E-04の将来用FEP80×1の事でしょうか。 その場合FEP100×5の数量表がありませんのでご回答お願いします。	FEP(50)は地上ところがしとなります。 FEP(80)は将来用FEP80×1となります。 将来用FEP(100) は設計図書のFEP100×5(3m×5)が正となります。
3	数量	波付硬質合成樹脂管(FEP)(50)が18mとなっておりますが、設計図書E-04の屋外キュービクル(更新) から将来用ハンドホール間の埋設配管を指すのであれば、サイズが異なります。 設計図書では(FEP100)×5本となっておりますが、設計図書を正として考えて宜しいでしょうか。	FEP(50) 18mはキュービクル西側 資材庫用となります。 将来用FEP(100) は設計図書のFEP100×5(3m×5)が正となります。
4	数量	端末処理 6KV EM-CET 100mm2は4か所となっておりますが、3か所ではないでしょうか。	設計図書のとおり 3か所 が正となります。
5	数量	気中開閉器盤ケレン塗装(W1500*D1000*H1360)が高圧引込設備と公園内施設幹線設備の 両方に記載がありますが、高圧引込設備分のみで宜しいでしょうか。	設計図書のとおり、高圧引込設備分のみが正となります。
6	現地	E-04の九電開閉器盤の前面に作業用の掘削、整地を行うとありますが、 具体的にはどの程度の仕上げが必要でしょうか。	土の掘削分を埋め戻し、締め固める程度となります。 添付写真参照ください。
7	その他	既存の盤メーカーをご教示いただくことは可能でしょうか？	キュービクル既存メーカーはリヨー電機(株)となります。
	その他	竣工を早く迎えた場合の工期短縮は可能でしょうか？	本工事は長納期品を含むことから16.6ヵ月の工期を設定しております。
8			ただし、早期竣工が可能な場合には、工期短縮の協議に応じることはできます。