公印省略
入札参加者　各位

8営設第2935号
令和8年11月5日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡県県立学校体育館空調設備整備工事（第3工区） 要求水準書等に関する質疑回答書

NO	区分	質　　疑	回　　答
1	要求水準書	Ⅱ2（1）①ア　・避難所指定のある室（別紙1「対象校一覧」の朱書き）の室は、記	Ⅱ2（1）①ア　・避難所指定のある室（別紙1「対象校一覧」
		載の通り、自立発電型GHP空調のみで輻射パネルの設置無しと考えてよろしいで	の朱書き）は、別紙1「対象校一覧」災害対応※2欄の内容と
		しょうか。また、別紙1「対象校一覧」に朱書きがありませんが、対象なしでしょうか。	してください。※2欄の記載の通り、体育館アリーナ部分は
		災害対応※2欄がそれにあたるでしょうか。	自立発電型GHP空調と輻射パネルの設置とします。
2	要求水準書	Ⅱ2（2）①コ　原則として、体育館（アリーナ以外）及び武道場の空調はビル用マル	アリーナの空調機の方式は、ビル用マルチとなります。
		チ方式を採用とありますが、アリーナはビル用マルチではなく個別PAC方式との	運転制御は、個別運転となります。
		認識でよろしいでしょうか。	【参考資料】整備対象一覧-01の建物用途の「体育館」が
		また、アリーナには【参考資料】整備対象一覧-01の建物用途　八女高校の多目的	対象となります。
		アリーナが該当と考えてよろしいでしょうか。	
3	要求水準書	【参考資料】整備対象一覧にある各校・各室の空調対象面積は、非空調室を含ま	ご質問のとおりと考えてよろしいです。
		ない実際の空調対象面積（熱負荷計算対象）と考えてよろしいでしょうか。	
4	要求水準書	複数校を同時施工中の兼任ができないので、監理技術者はそれぞれに必要との	現場ごとに、監理（主任）技術者の専任が必要ですが、
		ことですが、工期中全て、複数の監理技術者の専任が必要でしょうか。同時進行	各現場が竣工すれば、専任は解除されます。
		の対象校の工期が終われば、竣工まで専任するのは代表の監理技術者のみで	なお、全体の竣工まで専任を要するのは代表の監理技術者
		よろしいでしょうか。	及びJVの場合は、JV構成員としての配置技術者となります。

公印省略
入札参加者　各位

８営設第2935号
令和８年11月5日

福岡県建築都市部営繕設備課長

福岡県県立学校体育館空調設備整備工事（第３工区） 要求水準書等に関する質疑回答書

NO	区分	質　　疑	回　　答
5	要求水準書	要求水準書　別紙１目標整備時期によるとR9冬4校、R10夏5校、R10冬2校となって	別紙１目標整備時期の繰り下げは不可とします。
		いますが、夏・冬内で各校の工期4～5ヶ月程度の工期をずらして施工することは実	ただし、要求水準書の与条件の変更や学校行事等でやむを
		質不可能なため、R10夏は監理技術者の配置が5人必要になります。	得ない場合については、協議事項とします。
		別表１※3に現時点での予定であり、業務内にて最終確認とありますが、施工者都	技術者の配置については、目標整備時期と工事工程を
		合で整備時期を監理技術者の配置に合わせて、R9冬4校、R10夏4校、R10冬3校	勘案して、効率的な配置を計画してください。
		等に変更することは可能でしょうか。	また、別表１の※3については、契約期間内での対象校に
			おける現時点での他工事の計画有無の説明です。