

池町川放水路流出施設築造工事(2工区)

【 第 20 号 単価表(E0005) 】 浮き防止リング撤去						
1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	3.000	人				
とび工	3.000	人				
溶接工	6.000	人				
普通作業員	6.000	人				
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型70t吊	3.000	日				
諸 雑 費 (率+丸め)	40.000	%				
計						
単位当たり						

池町川放水路流出施設築造工事(2工区)

【 第 21 号 単価表(E0006) 】						
上部開口補強リング撤去 上部開口補強リング(上)兼最上段リング甲					0.8 リング 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.000	人				
特殊作業員	2.000	人				
とび工	2.000	人				
ラフテレーンクレーン運転 50t吊	1.000	日			E0007 第 22 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	30.000	%				
計						
単位当たり						

池町川放水路流出施設築造工事(2工区)

【 第 22 号 単価表(E0007) 】						
ラフテレーンクレーン運転 50t吊						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(特殊)						
	1.000	人				
燃料費 軽油						
	116.000	l				
ラフテレーンクレーン 50吊						
	1.330	供用日				
諸 雑 費 (丸め)						
	1.000	式				
計						
単位当たり						

池町川放水路流出施設築造工事(2工区)

【 第 23 号 単価表(E0008) 】						
上部開口部リング撤去 上部開口部リング乙					0.8 リング 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.000	人				
特殊作業員	2.000	人				
とび工	2.000	人				
ラフテレーンクレーン運転 50t吊	1.000	日			E0007 第 22 号	
諸 雑 費 (率+丸め)	30.000	%				
計						
単位当たり						

池町川放水路流出施設築造工事(2工区)

【 第 24 号 単価表(E0009) 】 上部開口部リング切断 上部開口部リング乙						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
	0.019	人				
溶接工						
	0.038	人				
普通作業員						
	0.019	人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
	10.000	%				
計						
単位当たり						

池町川放水路流出施設築造工事(2工区)

【 第 8 号 単価表】 浮き止め桁運搬 φ14.5mm用 現場→基地(愛知県瀬戸市) 1 式(回) 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
浮止め桁運搬 トラック10t	7.000	台				
諸 雑 費 (丸め)	1.000	式				※丸め
計						
単位当たり						