

県道室木下有木若宮線第二沼口橋橋梁上部工工事

【 第 44 号 単価表 】						
耐候性鋼橋梁・さび安定化処理 工場塗装 3回塗布						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リン酸酸化鉄系耐候性鋼用プライマー ラスコールN プライマー S 型同等品	32.000	kg			定:1	
アクリル樹脂系プライマー保護材 ラスコールN コントローラ A 同等品	20.000	kg			定:1	
希釈剤 耐候性鋼安定化処理剤用	14.000	l			定:1	
橋りょう塗装工	4.200	人				
諸 雑 費 (率+丸め)						
材料費の%	10	%			参:1	
計						
単位当たり						

県道室木下有木若宮線第二沼口橋橋梁上部工工事

【 第 70 号 単価表 】						
耐候性鋼橋梁・さび安定化处理 現場塗装 4回塗布					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リン酸酸化鉄系耐候性鋼用プライマー ラスコールN プライマーS型同等品	28.000	kg			定:1	
アクリル樹脂系プライマー保護材 ラスコールN コントローラA同等品	28.000	kg			定:1	
希釈剤 耐候性鋼安定化处理剤用	10.000	l			定:1	
橋りょう塗装工	5.600	人				4週8休補正(現場閉所 月単位)
諸 雑 費 (率+丸め)						
材料費の%	10	%			参:1	
計						
単位当たり						