

県道室木下有木若宮線第二沼口橋橋梁上部工工事

【 第 39 号 施工単価表 (S470130-0001) 】						
製作直接労務費 (橋桁等) 鋼床版鈹桁						
(IV-7-①-19 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 4 橋梁形式 鋼床版鈹桁			[B] = 71.000 片	大型材片数 (A1)		
[C] = 2,898.000 片 小型材片数 (A2)			[E] = 968.000 m	大型材片T継手溶接延長 (B2)		
[F] = 90,640.000 kg 大型材片重量			[G] = 76,275.000 kg	小型材片重量		
[I] = 63.000 本体の全体部材数 (C)			[J] = 170,555.000 kg	加工鋼重		
[K] = 2 仮組立簡略化区分 (カ) (参照) 仮組立の簡略化をしない			[L] = 3 対傾構:単純,連続鈹桁の時 単純・連続鈹桁以外			
[M] = 3 横構区分:単純,連続鈹桁の時 単純・連続鈹桁以外			[O] = 43.000	横構部材数 (C2)		
[R] = 0.030 斜橋による補正 (β)			[V] = 0.050	平均支間長による工数の補正 (δ)		
[EE] = 1 伸縮装置構造形式 フィンガー形式			[FF] = 3 高欄構造形式 加工鋼板使用 (横壁型)			
[GG] = 5 防護柵構造形式 高欄兼用型			[HH] = 1 検査路形式 桁付検査路			