

苅田港新松山地区埠頭用地造成（裏埋）工事（R 7－2 工区）

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
裏埋材投入（起重機船投入）雑石（10～100kg／個）						1000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏埋雑石 10～100kg／個	1,250	m3				
起重機船（非航旋回）運転 旋回 鋼350t吊 1030kW 就8h-運6h 係数ｼﾝｸ 1	1.25	日			第 2 号	
引船運転 鋼1500PS型 1103kW 就8h-運2h 係数ｼﾝｸ 1	1.25	日			第 3 号	
雑材料	0.5	%				
計						
単位当たり						