

## 入札に関する質問、回答

工事名：日向神ダム橋梁塗装工事

掲載日	質問	回答
2/13	<p>1. 見積様式の内訳表の足場工の数量及び単位は<math>m^2</math>ではないでしょうか。記載されているのは<math>m</math>となっておりますのでご教授お願い致します。</p> <p>2. 単価表（天井・内側）、単価表（主ケーブル足場）のシートの中で同じシートが3つありましたがどちらのシートに入力したら良いのでしょうか。ご教授お願い致します。</p> <p>3. 吊り足場（主ケーブル）の内訳明細の272mは参考図のどこを示しているのでしょうか。ご教授お願い致します。</p> <p>4. 施工要領図その1 資機材配置図とあります。塗装を行う橋の路上に置くのでしょうか。ご教授お願い致します。</p>	<p>標準積算基準における足場工・朝顔は橋面積<math>A (=W \times 1)</math>を必要数量として算出しますが、本見積は天井部・内側を対象としており、橋面積に影響しない部分なので、内訳書は<math>m</math>単位とし、必要数量については単価表に反映していただきますようお願いします。</p> <p>吊り足場工、防護工の面積については、参考資料（足場図）に記載を行い、見積公告を修正します。</p> <p>重複している単価表については、見積公告を修正します。</p> <p>主ケーブル延長として272m（136m × 2）を計上しております。</p> <p>参考資料（施工要領図（その4））に記載を行い、見積公告を修正します。</p> <p>資機材は橋梁上に設置します。</p>