

# 緊急対策工事に関する単価

令和8年度協定分(R8.04.01)

No	対象	作業内容	工種	分類	機種	適用	単位	設定単価	備考
1	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	地山掘削積込	クローラー型山積0.13m3		m3		
2	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	ルーズ土砂掘削積込	クローラー型山積0.13m3		m3		
3	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	地山掘削積込	クローラー型山積0.28m3		m3		
4	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	ルーズ土砂掘削積込	クローラー型山積0.28m3		m3		
5	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	地山掘削積込	クローラー型山積0.8m3		m3		
6	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	ルーズ土砂掘削積込	クローラー型山積0.8m3		m3		
7	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	人力掘削(床堀)	地山・ルーズ	人力	粘性・砂質・レキ	m3		
8	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	人力掘削(床堀)	地山・ルーズ	人力	岩塊・玉石混じり	m3		
9	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	人力盛土(埋戻)	地山・ルーズ	人力	粘性・砂質・レキ	m3		
10	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	ブルドーザー掘削	掘削押土	湿地20t級	粘性・砂質・レキ	m3		
11	共通	落石巨石等を取除く	大型ブレーカー掘削	岩掘削	大型ブレーカー	軟岩	m3		後日公表します
12	共通	土砂運搬	人力運搬(積込、運搬、取卸し)	運搬距離0m~20m	小車		m3		
13	共通	土砂運搬	Dトラック運搬	運搬距離2.0km	2t積車		m3		
14	共通	土砂運搬	Dトラック運搬	運搬距離2.0km	10t積車		m3		
15	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	無筋構造物	機械施工		m3		
16	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	無筋構造物	人力施工		m3		
17	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	鉄筋構造物	機械施工		m3		
18	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	鉄筋構造物	人力施工		m3		
19	共通	既存アスファルトの除去	舗装版直接はぎ取り	破砕厚 t≤15cm	バックホウ0.45m3		m2		
20	共通	既存アスファルトの除去	舗装版直接はぎ取り	破砕厚 15cm<t≤40cm	バックホウ0.45m3		m2		
21	共通	取り壊し殻の運搬	無筋構造物(機械積込)	運搬距離10km	10t積トラック		m3		
22	共通	取り壊し殻の運搬	鉄筋構造物(機械積込)	運搬距離10km	10t積トラック		m3		
23	共通	取り壊し殻の運搬	アスファルト殻(機械積込)	運搬距離10km	10t積トラック		m3		
24	共通	取り壊し殻の運搬	アスファルト殻(小規模)	運搬距離10km	2t積トラック		m3		
25	共通	陥没、吸い出し箇所の復旧	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	振動R、タンパ		m3		
26	共通	陥没、吸い出し箇所の復旧	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	振動R、タンパ		m3		
27	共通	陥没、吸い出し箇所の復旧	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	タンパ		m3		
28	共通	土留、仮締切、欠壊防止	土のう製作据付	小口並べ	人力		m2		
29	共通	土留、仮締切、欠壊防止	大型土嚢製作据付	作業半径6m以下	クレーン機能付きバックホウ		袋		
30	共通	土留、仮締切、欠壊防止	大型土嚢製作据付	作業半径6m~20m	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t		袋		

- ※1 この設定単価は、『施工費』、『材料費』、『諸経費』を含んだ単価(税抜き)です。  
 ※2 処分費等の取扱いは、土木工事標準積算基準書(福岡県県土整備部)に準ずるものとします。  
 ※3 上記に設定のない単価は「事務所」と「協定締結者」で協議の上、決定します。  
 ※4 工事費が500万円を超える場合は、この施工単価は使用せず、通常積算にて行うこととします。

# 緊急対策工事に関する単価

令和8年度協定分(R8.04.01)

No	対象	作業内容	工種	分類	機種	適用	単位	設定単価	備考
31	共通	土留、仮締切、欠壊防止	耐候性大型土嚢製作据付	作業半径6m以下	クレーン機能付きバックホウ		袋		
32	共通	土留、仮締切、欠壊防止	耐候性大型土嚢製作据付	作業半径6m～20m	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t		袋		
33	共通	河道、排水の確保	仮排水管設置工	コルゲートパイプφ1000	人力		m		
34	共通	排水、流末の確保	暗渠排水管設置	硬質塩ビ管φ150	人力		m		
35	共通	排水、流末の確保	暗渠排水管設置	硬質塩ビ管φ200	人力		m		
36	共通	排水、流末の確保	暗渠排水管設置	硬質塩ビ管φ300	人力		m		
37	共通	河道、排水の確保	ポンプ据付、撤去	工事用水中ポンプ	口径150mm 7.5kW		箇所		
38	共通	河道、排水の確保	ポンプ運転	工事用水中ポンプ	口径150mm 揚程10m 7.5kW		日		
39	共通	工事用道路、仮設道路の設置	フルードサー敷均締固		15t級		m3		
40	共通	仮道の設置	下層路盤工	再生Cr	機械施工 (車道・施工箇所が比較的広い)	t=15cm	m2		
41	共通	仮道の設置	上層路盤工	再生or新材粒度調整碎石	機械施工 (車道・施工箇所が比較的広い)	t=10cm	m2		
42	共通	仮道の設置	上・下層路盤	再生Cr	機械施工 (歩道及び比較的施工箇所の狭い箇所)	t=15cm	m2		
43	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)・基層工	粗粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m2		
44	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)・基層工	密粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m2		
45	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)・基層工	密粒度13As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m2		
46	共通	仮道の設置	表層工(2層の場合)	粗粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m2		
47	共通	仮道の設置	表層工(2層の場合)	密粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m2		
48	共通	仮道の設置	表層工(2層の場合)	密粒度13As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m2		
49	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)	密粒度20As、(b<1.4)	人力施工	t=5cm	m2		
50	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)	密粒度13As、(b<1.4)	人力施工	t=5cm	m2		
51	共通	仮道の設置	ガードレール基礎の据付	支給品			基		
52	共通	仮道の設置	ガードレール設置	支給品			m		
53	共通	仮道の設置	視線誘導標の設置	反射体径φ100以下ボルト式		30本未満	本		
54	共通	仮道の設置	視線誘導標の設置	反射体径φ100以下ボルト式		30本以上	本		
55	共通	仮道の設置	アスカーブ設置	細粒度アスコン13mm			m		
56	共通	仮道の設置	区画線設置	熔融式手動 実線 w=15cm		塗料白、塗布圧1.0mm	m		
57	共通	仮道の設置	区画線設置	熔融式手動 ゼブラ w=15cm		塗料白、塗布圧1.0mm	m		
58	共通	仮道の設置	区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 w=15cm		塗料白	m		
59	共通	仮道の設置	管渠清掃工	管径200以上400未満		50%未満	m		

後日公表します

※1 この設定単価は、『施工費』、『材料費』、『諸経費』を含んだ単価(税抜き)です。  
 ※2 処分費等の取扱いは、土木工事標準積算基準書(福岡県県土整備部)に準ずるものとします。  
 ※3 上記に設定のない単価は「事務所」と「協定締結者」で協議の上、決定します。  
 ※4 工事費が500万円を超える場合は、この施工単価は使用せず、通常積算にて行うこととします。

# 緊急対策工事に関する単価

令和8年度協定分(R8.04.01)

No	対象	作業内容	工種	分類	機種	適用	単位	設定単価	備考
60	共通	仮道の設置	管渠清掃工	管径200以上400未満		50%以上	m		
61	共通	仮道の設置	側溝清掃工		側溝清掃車ブロフ式		km		
62	共通	仮道の設置	側溝清掃工	人力清掃		無蓋	m		
63	共通	仮道の設置	側溝清掃工	人力清掃		有蓋	m		
64	共通	現場発生品、支給品の運搬	クレーン積卸・運搬	運搬距離10km	2t吊クレーン付2t積		回		
65	共通	現場発生品、支給品の運搬	クレーン積卸・運搬	運搬距離10km	2.9t吊クレーン付4t積		回		
66	共通	ブルーシート設置	ブルーシート設置				m2		
67	共通	現場整理等	普通作業員				人日		
68	共通	現場整理等	軽作業員				人日		
69	共通	現場整理等	交通誘導警備員A				人日		
70	共通	現場整理等	交通誘導警備員B				人日		
71	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(CO無筋)		全地区平均	m3		
72	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(CO有筋)		全地区平均	m3		
73	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(As掘削)		全地区平均	m3		
74	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(As切削)		全地区平均	m3		

後日公表します

- ※1 この設定単価は、『施工費』、『材料費』、『諸経費』を含んだ単価(税抜き)です。
- ※2 処分費等の取扱いは、土木工事標準積算基準書(福岡県県土整備部)に準ずるものとします。
- ※3 上記に設定のない単価は「事務所」と「協定締結者」で協議の上、決定します。
- ※4 工事費が500万円を超える場合は、この施工単価は使用せず、通常積算にて行うこととします。