

入札に関する質問、回答

工事名：県道久留米柳川線（久留米市2工区）西鉄跨線橋橋梁上部工工事（2工区）

掲載日	質 問	回 答
3/23	<p>1. 金抜き設計書において、橋台・橋脚回り足場ブラケット工と登り栈橋工が計上されておりません。 修正追加もしくは変更協議の対象と考えよろしいでしょうか。</p> <p>2. 工期について 現在の実工事期間は258日で設定されており、非常に厳しい工期設定と思われます。 工期の延長は可能でしょうか。ご教示願います。</p> <p>3. 資機材搬出入のルートについて 資機材搬出入のルートは県道久留米柳川線と起点側に整備中の仮道路のどちらか、もしくは両方を使用する計画でしょうか。 セグメント桁や大型クレーン（120t 吊り、360t 吊り）の搬出入を含め、ルートを示していただけないでしょうか。</p>	<p>1. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。 施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>2. 現工期は適正な工期設定と考えていますが、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、土木工事共通仕様書「1-1-1-18 工期変更」に基づき、発注者に事前協議をお願いします。</p> <p>3. 資機材搬出入ルートは県道久留米柳川線を使用してください。起点側は整備中であるため使用できません。</p>

<p>5/15</p>	<p>1. セグメント桁を組立てた後に、仮置きが必要と考えられますが、仮置工(施工費・機械器具費)の費用が計上されておられません。変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>2. 工事内訳書 6 頁の機械器具損料(重量台車による桁小運搬)について、供用日数と内訳を教授いただけないでしょうか。また、内訳には横取設備・引出し設備・軌条設備等の損料が計上されていますでしょうか。されていない場合、変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>3. 工事内訳書 8 頁の緊張工において、異形支圧板が計上されておりますが、定着具のグリップも含まれているのでしょうか。または、緊張工の歩掛にグリップが計上されているのでしょうか。計上されていない場合は、変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>4. 工事内訳書 12 頁 15 頁 17 頁に排水管の施工費と材料費が計上されておりますが、排水管取付金具を設置するためのコンクリートアンカーボルト穿孔及び設置に関する施工費が計上されておられません。変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p> <p>工事内訳書 14 頁・15 頁にアンカーボルト(橋梁用ビーム型防用・落下防止柵用・照明受台用)の材料費が計上されておりますが、施工費が計上されておられません。変更協議の対象としていただけますでしょうか。</p>	<p>1. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>2. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。機械器具損料(供用日数と内訳)については明細書を参考提示します。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>3. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。緊張工の施工単価表を参考提示します。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p> <p>4. 公告しております金抜き設計書のとおり、積み上げをお願いします。施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。</p>
-------------	--	---