

入札に関する質問、回答

工事名：多々良川河床掘削工事（R8-1工区）

掲載日	質 問	回 答
6/29	① 公告資料の金抜き仕様書内において掘削に関する代価表の添付がありませんが、掘削機械の選定は任意ということでしょうか？それとも指定でしょうか？	【回答】 掘削機械の選定は任意となります。
7/14	① 参考図に記載の耐候性大型土のうは、1年と3年どちらの仕様ですか？ ② 参考図に記載の工事用道路に関する山ずりや大型土のう等すべて任意仮設ですか？ ③ 特記仕様書に記載の残土処分地から距離の近い処分地へ変更した場合、運搬費は減額となるのでしょうか？	【回答】 耐候性大型土のう（長期仮設3年）対応となります。 【回答】 参考図に記載している仮設工は全て任意仮設となります。 【回答】 経済比較（処分費+運搬費）により残土処分場を決定しているため、質疑の状況においても運搬費の減額はいたしません。
7/17	1. 大型土のう制作・設置工に使用する耐候性大型土のうの材質(旧基準1年、旧基準3年、新基準3年)について、ご教示願います。 2. 既存道路から施工箇所への導線及び土砂等を仮置きする事業用地について、草刈を行う必要があります。草刈・処分費等の取扱いについてご教示願います。	【回答】 「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル（改訂版令和5年5月）（一般財団法人土木研究センター）の性能をすべて満たした製品（長期仮設（3年）対応）となります。 【回答】 草刈りについては準備費に含まれる範囲内と考えています。なお、草刈りに伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、及び当該建設副産物等の処理費用に関しては、現地状況に応じて別途協議できるものとします。

	3. 工事用道路撤去工において暗渠排水管が撤去になっていますが、処分費は計上されていません。処分費の取扱いについてご教示願います。 4. 事業用地における大型土のう設置の際は、何段まで積み上げ可能でしょうか。ご教示願います。 5. 参考図 5 葉之内 1 号の平面図において 2k085～2k100 の右岸側（橋脚背面部）は、橋脚の柱が支障して一部掘削できない箇所がありますが、どのようにお考えか、ご教示願います。 6. 10 月 1 日事前に、現場及び土捨て場の草刈り作業や安全柵等の設置作業はできますか、ご教示願います。 7. 現場内に休憩所(コンテナハウス)と仮設トイレの設置出来ますか、ご教示願います。	【回答】 仮設工の暗渠排水管は任意仮設のため損料にて計上していることから処分費の計上はありません。 【回答】 2 段積にて計画しています。 【回答】 橋脚背面部は掘削重機を現況河床上に降ろして施工を行うよう計画しています。（潮待施工） 【回答】 余裕期間を設けた発注（任意着手方式）としており、余裕期間内は現場内での作業はできません。なお、任意着手方式であるため、受注者が設定する実工期の始期日より 10 月 1 日より前に現場の草刈り作業等を行うことは可能です。 【回答】 河川通水断面内への設置は認められません。 河川通水断面外の設置については、受注後、別途協議するものとします。
--	--	---