

◆入札に関する回答（別紙）

県道久留米立花線上矢部川橋橋梁下部工A1工事

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打杭工					Lv3	
	1	式				
場所打杭					Lv4	
	8	本				
基礎杭工(全回転式オールケーシング工) 30-18-25(20)C350/m3W/C55% 高炉 設計杭径1,200mm 掘削長22.9m	1	本			第 11 号	
杭頭処理 設計杭径1,200mm	1	本			第 15 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 場所打杭用かご筋 太径10%未満(補正なし) SD345 D29～32mm	1.45	t			第 16 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 場所打杭用かご筋 太径10%未満(補正なし) SD345 D16～25mm	0.99	t			第 17 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t以上 場所打杭用かご筋 太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm	0.01	t			第 18 号	
鉄筋かご無溶接工法用部材	1	本			第 19 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	5.4	m3			第 7 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	19.9	m3			第 20 号	
整地 残土受入れ地での処理	19.9	m3			第 8 号	
積込(コンクリート殻)	1.8	m3			第 21 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む	1.8	m3			第 10 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)八女県土管内	1.8	m3				処

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水替工					Lv3	
	1	式				
水替・濁水処理					Lv4	
	1	式				
ポンプ設置・撤去					第 45 号	
	1	箇所				
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上120m3/h未満 全揚程10m					第 47 号	
	58	日				
沈殿槽 鋼板製簡易水槽 5m3×2						
	106	供用日				
沈殿槽設置・撤去					第 50 号	
	1	箇所				