

入札に関する質問、回答

工事名：那珂川河床掘削工事（R 8－1 工区）

掲載日	質 問	回 答
7/22	事業損失防止施設費 汚濁防止フェンス工 設置・撤去について 金抜き設計書及び参考単価表には汚濁防止フェンス賃料及びアンカー工の記載がありません。 汚濁防止フェンス設置に計上されているのでしょうか。その場合には汚濁防止フェンスの仕様、供用日数をお教えてください。 汚濁防止フェンス賃料及びアンカー工が未計上の場合には、設計変更の対象となるのでしょうか。	汚濁防止フェンス賃料及びアンカー工は、福岡県県土整備部の土木工事標準積算基準書（令和 8 年 4 月 1 日）を基に積算しており、「汚濁防止フェンス工 設置・撤去（明細単価番号第 25 号）」に含まれています。 なお、汚濁防止フェンス賃料について、仕様は L=165m（施工区間の 3 方向を囲む）連続フロート φ 300 H=2.0m カーテン生地引張強さ 1000 以上 2000 未満（N/3cm）です。また、供用日数は 51 日としています。