入札に関する質問、回答

工事名：曲川鯨瀬防潮水門更新工事

掲載日	質　　問	回　　答
10/22	1.　工期について 　工期延長は想定されていますか。 2.　工程表について 　計画工程表の開示は可能でしょうか。	1.　工期について 　工期の延長は想定しておりません。 2.　工程表について 　計画工程は別紙のとおりです。ただし、本資料は必要工期を算定するための参考資料であり、実際の工程を拘束するものではありません。
10/22	①　技術提案の課題（労働安全対策）について 　技術提案の課題として、「水門設備据付時における作業員に対する労働安全対策について工夫を述べること。」とされていますが、既設設備の撤去、土木工事、仮橋・仮桟橋工等、本工事の現場施工全般が提案の対象でしょうか。それとも、更新するゲート設備の据付作業のみに限られますか。 ②　作業足場の設計変更について 　本工事の設計書には、作業足場が計上されていません。施工上必要と認められる場合、作業足場の設置・撤去費用は設計変更の対象となりますか。 ③　扉体の組立架台の設計変更について 　本工事は、分割して搬入した扉体を水門設備に隣接するヤードで一体に組み立て、クレーンで吊り込む計画と理解していますが、設計書には組立架台が計上されていません。施工上必要と認められる場合、組立架台に係る費用は設計変更の対象となりますか。	①　現場施工全般ではなく、水門設備据付時を提案の対象としております。 ②③　本工事の設計においては、製作から据付までの一連作業を見積公告による見積を徴取しており、採用した見積においても必要項目はすべて計上されているものと考えます。つきましては、作業足場及び組立架台については、設計変更の対象とはなりません。 施工条件と実際の工事現場が一致しない場合には、工事請負契約書に基づき発注者に報告・協議をお願いします。

10/30	①「02.金抜設計書（土木）曲川鯨瀬防潮水門更新工事」について 本工事費内訳書P16「仮設材運搬費（鋼材）明細単価番号第58号」の仮設材等の積込み重量（71.2ｔ）と「仮設材運搬費（鋼材）明細単価番号第60号」の仮設材等の取卸し重量（128.1ｔ）で56.9ｔ違いがあるよう見受けられます。積載品の内訳をご提示ください。 ②「02. 金抜設計書（土木）曲川鯨瀬防潮水門更新工事」について 本工事費内訳書P16「仮設材運搬費（鋼材）明細単価番号第59号」の仮設材毎の運搬にて片道運搬距離（21.012㎞）の記載がありますが、起点・終点の場所をご教示願います。	①　仮設材運搬費について、リース品は積込、運搬及び取卸しの費用を計上しており、購入部材については現場での車上渡し単価で部材費を計上しているため、取卸しのみ費用を計上しています。積載品の内訳につきましては、参考資料（２）をご確認ください。 ②　仮設材の運搬距離は、北九州市役所を輸送基地として、現場までの距離を計上しています。