# 入札に関する質問、回答

**工事名：国道４４２号井竜橋橋梁上部工工事**

| 掲載日 | 質　　問 | 回　　答 |
|---|---|---|
| 10/30 | ①入札参加条件について<br>　当該工事の形式はプレテンション方式となっておりますが、入札参加条件はポストテンション方式のＰＣ橋上部工新設工事の施工実績となっております。<br>　プレテンション方式の施工実績では参加条件を満たさないでしょうか。 | ①入札参加条件について<br>　プレテンション方式の施工実績では、入札参加条件（８）は満たしません。 |
| 11/4 | ①A2 橋台背面の工事車両（ポールトレーラー、トラッククレーン等）の進入口を図面等でご明示していただけないでしょうか。<br><br>②A1 橋台背面に現在通行可能な市道がございますが、施工時は通行止め等のご計画はございますでしょうか。ご教授願います。<br><br>③主桁搬入用ポールトレーラーの待機場所のご計画をお教えいただけませんでしょうか。 | 別紙、架設等ヤード図を参照。<br>※橋台背面道路は市道ではなく県河川管理用通路。 |
| 11/4 | 1，施工ヤードの範囲について<br>　本工事で使用可能な施工ヤードの範囲を図面等明示していただけないでしょうか。 | 別紙、架設等ヤード図を参照。 |
| 11/6 | A2 側進入口の位置について、11/4 回答の架設等ヤード図より架設用ヤードへ進入するためには、既設縁石の撤去に加え、既設歩道柵の一部も取り外す必要がありますが、協議事項となりますでしょうか。<br>更に、表示されたポールトレーラー進入路の位置は、協議事項に当たると認識してよろしいでしょうか。 | 架設用ヤードへのポールトレーラーの侵入に際し、縁石等の撤去が必要な場合は協議事項となります。<br>また、ポールトレーラーの進入路の位置につきましても現地の地形等を踏まえ協議事項となります。 |

【架設等ヤード図】

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事年度 | 令和　年　復起工 災査定　第　号 | | | 工区 |
| 工事名 | | | | 工事 |
| 路線河川名 | 一般国道４４２号（橋筋） | 地区 | | 橋 |
| 工事箇所 | 三潴（郡）市 大木（町）区 大字 | | | 地内 |
| 図面名 | | | | |
| 縮尺 | 1：500 | 図面番号 | 全　葉之内　号 | |
| 事務所名 | 福岡県南筑後県土整備事務所 | | | |
| 認可 | □当初 □第　回変更 | 実施 | □当初 □第　回変更 | □査定 □ |

世界測地系・平面直角座標系２

# 平面図(1)(1工区)

S=1:500

北側

←至　筑後市

至　大川市→

県河川管理用通路
※工事期間中通行止め可

A2

A1

県道江島筑後線

山ノ井川

架設用ヤード

資材置き場等ヤード利用可

ポールトレーラー待機所（A2側未供用部）

ポールトレーラー等進入路
※A1側はバック進入が想定される。（交通誘導員による誘導）
※A2側は既設縁石等を撤去する等で対応を行う。（要協議）