				重量(ｔ)	リースor購入	往路			復路
						積込	運搬	荷下ろし	
上部工	覆工板	1000×2000×208	㎡	SM400	リース	40.704	40.704	40.704	40.704
	H形鋼	H700×300×13×24	t	SS400	購入			22.295	
	溝形鋼	[300×90×9×13	t	SS400	購入			3.475	
	溝形鋼	[200×90×8×13.5	t	SS400	購入			0.242	
	山形鋼	L100×100×10	t	SS400	購入			0.045	
	鋼矢板	SP-3型	t	SY295	リース	1.080	1.080	1.080	1.080
	小　計		t			41.784	41.784	67.841	41.784
下部工	H形鋼	H594×302×14×23	t	SS400	購入			7.650	
	溝形鋼	[200×90×8×13.5	t	SS400	購入			2.182	
	山形鋼	L100×100×10	t	SS400	購入			1.490	
	H形鋼	H400×400×13×21	t	SS400	リース	29.412	29.412	29.412	29.412
		H400×400×13×21	t	SS400	一部撤去			9.804	
		H400×400×13×21	t	SS400	一部撤去			9.804	
	小　計		t			29.412	29.412	60.342	29.412
合　計			t			71.196	71.196	128.183	71.196